REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: K2-002 - Zberný dvor v obci Žitavce

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 25. 9. 2024

Objednávateľ:
Obec Žitavce
IČO: 00308722
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MONDEA s.r.o
IČO: 36559547
IČ DPH: SK2021831834

Projektant:
Ing. arch Kočajda
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Marek Balko
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**199 882,81**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**199 882,81**	**39 976,56**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**239 859,37**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

7. OKT. 2024

MONDEA s.r.o.
Piaristická 1, 949 01 Nitra
IČO: 36 559 547

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: **K2-002 - Zberný dvor v obci Žitavce**

Miesto: Dátum: 25. 9. 2024

Objednávateľ: Obec Žitavce Projektant: Ing. arch Kočajda

Zhotoviteľ: MONDEA s.r.o Spracovateľ: Ing. Marek Balko

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**199 882,81**	**239 859,37**
1	**SO 01 Spevnené plochy**	118 567,90	142 281,48
2	**SO 02, SO 03, SO 04, ...**	53 624,04	64 348,85
3	**SO 06 Káblová prípojka**	2 875,17	3 450,20
4	**SO 07 Areálové NN roz...**	12 578,90	15 094,68
5	**SO 08 Oplotenie**	12 236,80	14 684,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
K2-002 - Zberný dvor v obci Žitavce
Objekt:
1 - SO 01 Spevnené plochy

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 25. 9. 2024

Objednávateľ:
Obec Žitavce

IČO: 00308722
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MONDEA s.r.o

IČO: 36559547
IČ DPH: SK2021831834

Projektant:
Ing. arch Kočajda

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Marek Balko

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**118 567,90**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	118 567,90	20,00%	23 713,58
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**142 281,48**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

MONDEA s.r.o.
Piaristická 1, 949 01 Nitra
IČO: 36 559 547

7. OKT. 2024

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
K2-002 - Zberný dvor v obci Žitavce
Objekt:
1 - SO 01 Spevnené plochy

Miesto:

Dátum: 25. 9. 2024

Objednávateľ: Obec Žitavce
Zhotoviteľ: MONDEA s.r.o

Projektant: Ing. arch Kočajda
Spracovateľ: Ing. Marek Balko

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**118 567,90**
HSV - Práce a dodávky HSV	106 918,20
1 - Zemné práce	9 161,46
2 - Zakladanie	2 765,33
5 - Komunikácie	84 358,90
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 417,00
99 - Presun hmôt HSV	4 215,52
M - Práce a dodávky M	10 940,25
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	10 940,25
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	709,45

ROZPOČET

Stavba:
K2-002 - Zberný dvor v obci Žitavce
Objekt:
1 - SO 01 Spevnené plochy

Miesto: Dátum: 25. 9. 2024

Objednávateľ: Obec Žitavce Projektant: Ing. arch Kočajda
Zhotoviteľ: MONDEA s.r.o Spracovateľ: Ing. Marek Balko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**118 567,900**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				106 918,201
	D	1	Zemné práce				9 161,458
1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	662,750	5,073	3 362,131
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	662,750	1,357	899,352
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 pre cestnú váhu	m3	20,160	15,767	317,863
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	20,160	1,175	23,688
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	682,910	5,315	3 629,667
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	682,910	0,540	368,771
7	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	682,910	0,820	559,986
	D	2	Zakladanie				2 765,329
8	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1 325,500	0,272	360,536
9	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 cestná váha	m3	3,600	138,453	498,431
10	K	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	24,000	4,689	112,536
11	K	275313611.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	5,760	126,383	727,966
12	K	279321312.S	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,353	136,581	184,794
13	K	279351101.S	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-dielce	m2	13,530	21,805	295,022
14	K	279351102.S	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-dielce	m2	13,530	7,852	106,238
15	K	279361821.S	Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 (10505)	t	0,250	1 919,222	479,806
	D	5	Komunikácie				84 358,896
16	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 325,500	8,681	11 506,666
17	K	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 325,500	18,419	24 414,385
18	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 325,500	0,464	615,032
19	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 325,500	16,878	22 371,789
20	K	577154311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 325,500	19,157	25 392,604
21	K	599142111.S	Úprava zálievky dilatačných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	m	10,000	5,842	58,420
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 416,996
22	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	239,500	13,653	3 269,894
23	*M*	*592170001000.S*	*Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm*	*ks*	*241,895*	*8,467*	*2 048,125*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	7,185	142,637	1 024,847
25	K	919731122.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	10,000	2,389	23,890
26	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	10,000	5,024	50,240
	D	99	Presun hmôt HSV				4 215,522
27	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 601,642	2,632	4 215,522
	D	M	Práce a dodávky M				10 940,251
	D	33-M	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				10 940,251
28	K	330090023.S	Mostová váha zapustená železobetonová 3x 8m, betonový most 3x6m + 4x snímače + 2xtesniaca guma + vyhodnocovací displej s výstupom na PC	ks	1,000	9 250,669	9 250,669
29	K	330090025.S	Montáž a osadenie mostovej váhy a nastavenie váživosti., Zameranie, osadenie platní, káblovanie max.do 20m, osadenie a príprava na overenie	ks	1,000	981,227	981,227
30	K	330090029.S	Mostové váhy pre cestné vozidlá do 30 000kg, Poplatok za prvotné overenie + nákladné auto zo závažím	ks	1,000	708,355	708,355
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				709,448
31	K	000700041.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava cestnej váhy	ks	1,000	709,448	709,448

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
K2-002 - Zberný dvor v obci Žitavce
Objekt:
2 - SO 02, SO 03, SO 04, ...

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 25. 9. 2024

Objednávateľ:
Obec Žitavce

IČO: 00308722
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MONDEA s.r.o

IČO: 36559547
IČ DPH: SK2021831834

Projektant:
Ing. arch Kočajda

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Marek Balko

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **53 624,04**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	53 624,04	20,00%	10 724,81

Cena s DPH **v EUR** **64 348,85**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

- 7. OKT. 2024

MONDEA s.r.o.
Piaristická 1, 949 01 Nitra
IČO: 36 559 547

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
K2-002 - Zberný dvor v obci Žitavce
Objekt:
2 - SO 02, SO 03, SO 04, ...

Miesto:

Dátum: 25. 9. 2024

Objednávateľ: Obec Žitavce
Zhotoviteľ: MONDEA s.r.o

Projektant: Ing. arch Kočajda
Spracovateľ: Ing. Marek Balko

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**53 624,04**
HSV - Práce a dodávky HSV	20 810,04
1 - Zemné práce	55,09
2 - Zakladanie	412,19
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	19 948,35
99 - Presun hmôt HSV	394,41
PSV - Práce a dodávky PSV	29 929,97
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	7 303,38
768 - Technická vybavenosť	22 626,59
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	2 884,04

ROZPOČET

Stavba:
K2-002 - Zberný dvor v obci Žitavce
Objekt:
2 - SO 02, SO 03, SO 04, ...

Miesto: | Dátum: 25. 9. 2024

Objednávateľ: Obec Žitavce | Projektant: Ing. arch Kočajda
Zhotoviteľ: MONDEA s.r.o | Spracovateľ: Ing. Marek Balko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**53 624,040**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				20 810,039
	D	1	Zemné práce				55,092
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,304	15,884	36,597
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	2,304	1,236	2,848
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,304	5,361	12,352
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2,304	0,532	1,226
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,304	0,898	2,069
	D	2	Zakladanie				412,187
6	K	275313611.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	2,304	131,402	302,750
7	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,880	28,764	82,840
8	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné	m2	2,880	9,235	26,597
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				19 948,351
9	K	381181001.S	Montáž univerzálnej mobilnej bunky samostatne stojacej	ks	2,000	152,357	304,714
10	*M*	*553560017100.S*	*Skladový kontajner EKO sklad, 4020 x 2350 x 2216 mm (d/š/v) s nájazdovou rampou z pozinkovaného rhovaného plechu, elektroinštalácia*	*ks*	*1,000*	*5 789,886*	*5 789,886*
11	*M*	*553560017400.S*	*Kancelársky kontajner s príslušenstvom 6055 x 2435 x 2600 mm (d/š/v)*	*ks*	*1,000*	*13 853,751*	*13 853,751*
	D	99	Presun hmôt HSV				394,409
12	K	998014205.S	Presun hmôt pre monolitické betónové konštrukcie	t	10,917	36,128	394,409
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				29 929,965
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				7 303,378
13	K	767392112.S	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	54,000	16,176	873,504
14	*M*	*553560016100.S*	*Skladový kontajner,strecha a steny trapézový plech, dvojkrídlová brána, 6000 x 4000 (d/š)*	*ks*	*2,000*	*1 985,750*	*3 971,500*
15	K	767431001.S	Montáž oceľového skladu z tvarovaných plechov	m2	98,000	23,156	2 269,288
16	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2,939	64,337	189,086
	D	768	Technická vybavenosť				22 626,587
17	*M*	*553430007590.S*	*Veľkokapacitný kontajner 10 m3 otvorený*	*ks*	*5,000*	*2 629,501*	*13 147,505*
18	*M*	*553430007591.S*	*Veľkokapacitný kontajner 10 m3 zatvorený*	*ks*	*2,000*	*2 734,641*	*5 469,282*
19	*M*	*553430007592.S*	*Kontajner na textil 9 m3 s dvomi otvormi*	*ks*	*1,000*	*4 009,800*	*4 009,800*
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				2 884,036
20	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava kontajnerov	ks	4,000	721,009	2 884,036

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
K2-002 - Zberný dvor v obci Žitavce
Objekt:
3 - SO 06 Káblová prípojka

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 25. 9. 2024

Objednávateľ:
Obec Žitavce

IČO: 00308722
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MONDEA s.r.o

IČO: 36559547
IČ DPH: SK2021831834

Projektant:
Ing. arch Kočajda

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Marek Balko

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 875,17**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	2 875,17	20,00%	575,03

Cena s DPH **v EUR** **3 450,20**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

7. OKT. 2024

MONDEA s.r.o.
Piaristická 1, 949 01 Nitra
IČO: 36 559 547

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
K2-002 - Zberný dvor v obci Žitavce
Objekt:
3 - SO 06 Káblová prípojka

Miesto:

Dátum: 25. 9. 2024

Objednávateľ: Obec Žitavce
Zhotoviteľ: MONDEA s.r.o

Projektant: Ing. arch Kočajda
Spracovateľ: Ing. Marek Balko

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**2 875,17**
M - Práce a dodávky M	2 875,17
D2 - Elektromontáž	1 157,86
D3 - Zemné práce	1 717,31

ROZPOČET

Stavba:
K2-002 - Zberný dvor v obci Žitavce
Objekt:
3 - SO 06 Káblová prípojka

Miesto: Dátum: 25. 9. 2024

Objednávateľ: Obec Žitavce Projektant: Ing. arch Kočajda
Zhotoviteľ: MONDEA s.r.o Spracovateľ: Ing. Marek Balko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 875,166**
	D	M	Práce a dodávky M				2 875,166
	D	D2	Elektromontáž				1 157,855
1	K	210901045	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) pevne uložený AYKY 750 V 4x16	m	25,000	2,455	61,375
2	*M*	*3410205600*	*Káble silové s AL jadrom NAYY-J 4x16*	*m*	*25,000*	*2,715*	*67,875*
3	K	210810012	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x6	m	38,000	0,684	25,992
4	*M*	*3410205606*	*Káble silové s CU jadrom NYY-J 5Cx6*	*m*	*38,000*	*5,536*	*210,368*
5	K	210191595	Osadenie rozvádzača RE	ks	1,000	83,399	83,399
6	*M*	*3570109344*	*Rozvádzač RE pilier 1x25A plast*	*ks*	*1,000*	*331,910*	*331,910*
7	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	ks	18,000	2,522	45,396
8	K	210010064	Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová, uložená pevne typ 6029, 29 mm	m	3,000	3,726	11,178
9	*M*	*3450717540*	*Trubka pozink. 6029 29mm*	*m*	*3,000*	*16,809*	*50,427*
10	K	219119903	PPV	%	3,000	11,383	34,148
11	*M*	*9990000003*	*Podružný materiál*	*%*	*3,000*	*7,659*	*22,978*
12	K	219119921	Revízna správa	ks	1,000	212,809	212,809
	D	D3	Zemné práce				1 717,311
13	K	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	35,000	17,375	608,125
14	K	460200284	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 100 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	17,000	26,108	443,836
15	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy	m	52,000	0,712	37,024
16	K	460420372	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm,zákryt doskami KPL na šírku 35 cm	m	35,000	3,206	112,210
17	K	460510021	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 mm cm bez zemných prác	m	17,000	1,627	27,659
18	K	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	35,000	3,726	130,410
19	K	46056284	Zásyp káblovej ryhy 50 cm širokej a 100 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	17,000	5,006	85,102
20	*M*	*2861100200*	*PVC trubka kopoflex 63mm*	*m*	*17,000*	*1,665*	*28,305*
21	*M*	*5833110300*	*Kamenivo ťažené drobné 0-4mm*	*m3*	*2,500*	*57,444*	*143,610*
22	*M*	*5961001200*	*Krycia doska KPL 25*	*ks*	*35,000*	*2,686*	*94,010*
23	*M*	*2830002000*	*Fólia červená v m*	*m*	*52,000*	*0,135*	*7,020*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
K2-002 - Zberný dvor v obci Žitavce
Objekt:
4 - SO 07 Areálové NN roz...

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 25. 9. 2024

Objednávateľ:
Obec Žitavce
IČO: 00308722
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MONDEA s.r.o
IČO: 36559547
IČ DPH: SK2021831834

Projektant:
Ing. arch Kočajda
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Marek Balko
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**12 578,90**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	12 578,90	20,00%	2 515,78
Cena s DPH	**v EUR**		**15 094,68**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

7. OKT. 2024

MONDEA s.r.o.
Piaristická 1, 949 01 Nitra
IČO: 36 559 547

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
K2-002 - Zberný dvor v obci Žitavce
Objekt:
4 - SO 07 Areálové NN roz...

Miesto:

Dátum: 25. 9. 2024

Objednávateľ: Obec Žitavce
Zhotoviteľ: MONDEA s.r.o

Projektant: Ing. arch Kočajda
Spracovateľ: Ing. Marek Balko

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**12 578,90**
M - Práce a dodávky M	12 578,90
21-M - Elektromontáže	7 020,18
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	4 399,17
21-Mb - Bleskozvod	1 159,55

ROZPOČET

Stavba:
K2-002 - Zberný dvor v obci Žitavce
Objekt:
4 - SO 07 Areálové NN roz...

Miesto: Dátum: 25. 9. 2024

Objednávateľ: Obec Žitavce Projektant: Ing. arch Kočajda
Zhotoviteľ: MONDEA s.r.o Spracovateľ: Ing. Marek Balko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**12 578,902**
	D	M	Práce a dodávky M				12 578,902
	D	21-M	Elektromontáže				7 020,179
1	K	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový pozink.5m s dopravou	ks	5,000	91,633	458,165
2	*M*	*3160110700*	*Stožiar STK 60/50/3 pozink.*	*ks*	*5,000*	*312,508*	*1 562,540*
3	K	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	5,000	28,646	143,230
4	*M*	*345998874*	*Poistková výzbroj TB1*	*ks*	*5,000*	*40,816*	*204,080*
5	K	210201044	Svetlomety LED 50 W, IP 66	ks	5,000	28,254	141,270
6	*M*	*3480717540*	*Svetlomet LED 50W 5000lm/740 4000k IP66*	*ks*	*5,000*	*559,262*	*2 796,310*
7	K	210191563	Doplnenie náplne do RK	ks	1,000	135,568	135,568
8	*M*	*3570177500*	*Prúdový chránič 40A 4pol. 30mA*	*ks*	*1,000*	*92,094*	*92,094*
9	*M*	*3570177501*	*Istič 1pol. B16/1*	*ks*	*1,000*	*5,623*	*5,623*
10	*M*	*3570177502*	*Istič 1pol. C16/1*	*ks*	*1,000*	*8,176*	*8,176*
11	*M*	*3570177503*	*Otočný prepínač R–0-A Z-DSU1-102*	*ks*	*1,000*	*61,203*	*61,203*
12	*M*	*3570177504*	*Inštalačné relé 230V 16A VS116*	*ks*	*1,000*	*28,695*	*28,695*
13	*M*	*3570177505*	*Astrohodiny 230V 16A SHT-4*	*ks*	*1,000*	*145,700*	*145,700*
14	K	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	30,000	0,599	17,970
15	*M*	*3410350085*	*CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN*	*m*	*30,000*	*0,764*	*22,920*
16	K	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	12,000	0,638	7,656
17	*M*	*3410350086*	*CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN*	*m*	*12,000*	*1,388*	*16,656*
18	K	210800109	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x4,0	m	120,000	0,728	87,360
19	*M*	*3410350086.1*	*CYKY 3x4,0 Kábel pre pevné uloženie, medený STN*	*m*	*120,000*	*2,509*	*301,080*
20	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	ks	36,000	2,516	90,576
21	K	210010064	Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová, uložená pevne typ 6029, 29 mm	m	6,000	3,222	19,332
22	*M*	*3450717540*	*Trubka pozink. 6029 29mm*	*m*	*6,000*	*16,817*	*100,902*
23	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	102,000	1,895	193,290
24	*M*	*3544224150*	*Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10*	*kg*	*65,000*	*1,345*	*87,425*
25	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP,SR	ks	10,000	2,608	26,080
26	*M*	*3544219850*	*Svorka pripojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02,03*	*ks*	*10,000*	*0,625*	*6,250*
27	*M*	*9990000003*	*Podružný materiál*	*%*	*3,000*	*6,552*	*19,656*
28	K	2199011	PPV	%	3,000	10,139	30,418
29	K	2199021	Revízna správa	kpl	1,000	209,954	209,954
	D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				4 399,174
30	K	460070554	Jama pre stožiar VO pätkový na základovom ráme v zemine triedy 4	ks	5,000	95,005	475,025
31	K	460080061	Zhotovenie betón.základu-púzdra pre stlp VO	ks	5,000	57,878	289,390
32	*M*	*5893232300*	*Betón. púzdro vr. trubky pre stlp VO 5m*	*ks*	*5,000*	*95,799*	*478,995*
33	K	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	85,000	17,760	1 509,600
34	K	460200284	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 100 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	10,000	26,219	262,190
35	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy	m	100,000	0,726	72,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	460420372	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm,zákryt doskamy KPL na šírku 35 cm	m	85,000	3,226	274,210
37	K	460510021	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 mm cm bez zemných prác	m	15,000	1,639	24,585
38	K	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	85,000	3,674	312,290
39	K	46056284	Zásyp káblovej ryhy 50 cm širokej a 100 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	10,000	5,100	51,000
40	*M*	*2861100200*	*PVC trubka kopoflex 63mm*	*m*	*15,000*	*1,683*	*25,245*
41	*M*	*5833110300*	*Kamenivo ťažené drobné 0-4mm*	*m3*	*6,500*	*58,496*	*380,224*
42	*M*	*5961001200*	*Krycia doska KPL 25*	*ks*	*85,000*	*2,712*	*230,520*
43	*M*	*2830002000*	*Fólia červená v m*	*m*	*100,000*	*0,133*	*13,300*
	D	21-Mb	Bleskozvod				1 159,549
44	K	210220103	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm AlMgSi D 8 mm	m	25,000	2,553	63,825
45	*M*	*3544245350*	*Územňovací vodič zliatina AlMgSi 8mm*	*kg*	*3,500*	*6,498*	*22,743*
46	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	15,000	2,265	33,975
47	*M*	*1561523500*	*Drôt ťahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm*	*kg*	*10,500*	*1,518*	*15,939*
48	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	15,000	1,899	28,485
49	*M*	*3544112000*	*Páska uzemňovacia 30x4 mm*	*kg*	*15,000*	*4,119*	*61,785*
50	*M*	*3544242000*	*Podpera vedenia na plechové strechy zliatina AlMgSi označenie PV xx ZIN Hronský Beňadik*	*ks*	*26,000*	*1,915*	*49,790*
51	K	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	4,000	25,155	100,620
52	*M*	*3540402300*	*HR-Tyčový zemnič FeZn 2m*	*ks*	*4,000*	*29,409*	*117,636*
53	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	42,000	3,806	159,852
54	*M*	*3540406500*	*HR-Svorka SR 03*	*ks*	*3,000*	*1,425*	*4,275*
55	*M*	*3540406100*	*HR-Svorka SK*	*ks*	*2,000*	*1,342*	*2,684*
56	*M*	*3540408300*	*HR-Svorka SZ*	*ks*	*2,000*	*2,011*	*4,022*
57	*M*	*3540408301*	*HR-Svorka SO*	*ks*	*2,000*	*1,762*	*3,524*
58	*M*	*3540405900*	*HR-Svorka SJ 02*	*ks*	*8,000*	*2,223*	*17,784*
59	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	2,000	2,563	5,126
60	*M*	*3540201204*	*HR-Označov.štítok PVC*	*ks*	*2,000*	*0,856*	*1,712*
61	*M*	*9990000003*	*Podružný materiál*	*%*	*3,000*	*6,624*	*19,872*
62	K	460200153	Výkop ryhy 35/70cm tr.3	m	20,000	7,187	143,740
63	K	460560153	Zához ryhy 35/70cm tr.3	m	20,000	2,765	55,300
64	K	2199011	PPV	%	3,000	10,094	30,283
65	K	2199021.1	Revízna správa	kpl	1,000	216,577	216,577

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
K2-002 - Zberný dvor v obci Žitavce
Objekt:
5 - SO 08 Oplotenie

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 25. 9. 2024

Objednávateľ:
Obec Žitavce

IČO: 00308722
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MONDEA s.r.o

IČO: 36559547
IČ DPH: SK2021831834

Projektant:
Ing. arch Kočajda

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Marek Balko

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **12 236,80**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	12 236,80	20,00%	2 447,36

Cena s DPH **v EUR** **14 684,16**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

7. OKT. 2024

MONDEA s.r.o.
Piaristická 1, 949 01 Nitra
IČO: 36 559 547

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
K2-002 - Zberný dvor v obci Žitavce
Objekt:
5 - SO 08 Oplotenie

Miesto:

Dátum: 25. 9. 2024

Objednávateľ: Obec Žitavce
Zhotoviteľ: MONDEA s.r.o

Projektant: Ing. arch Kočajda
Spracovateľ: Ing. Marek Balko

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**12 236,80**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 822,45
1 - Zemné práce	1 150,09
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	1 567,76
99 - Presun hmôt HSV	104,60
PSV - Práce a dodávky PSV	9 414,35
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	8 529,62
783 - Nátery	884,74

ROZPOČET

Stavba:
K2-002 - Zberný dvor v obci Žitavce
Objekt:
5 - SO 08 Oplotenie

Miesto: | Dátum: 25. 9. 2024

Objednávateľ: Obec Žitavce | Projektant: Ing. arch Kočajda
Zhotoviteľ: MONDEA s.r.o | Spracovateľ: Ing. Marek Balko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**12 236,800**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 822,448
	D	1	Zemné práce				1 150,089
1	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	2,106	24,119	50,795
2	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	2,106	55,827	117,572
3	K	166101101.S	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	2,106	5,398	11,368
4	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	100,000	1,941	194,100
5	K	183101113.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	85,000	1,795	152,575
6	K	184102111.S	Výsadba kríkov s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	85,000	2,431	206,635
7	*M*	*026510001500*	*Krík listnatý Drieň biely - Cornus alba Aurea, dekoratívny listom*	*ks*	*2,000*	*5,379*	*10,758*
8	*M*	*026510002500.S*	*Krík listnatý Tavoľa kalinolistá - Physocarpus opulifolius Nugget, dekoratívny listom*	*ks*	*2,000*	*13,070*	*26,140*
9	*M*	*026510002600.S*	*Krík listnatý Tavoľník niponský - Spiraea nipponica ´Snowmound dekoratívny listom*	*ks*	*2,000*	*6,302*	*12,604*
10	*M*	*026510002640.S*	*Krík listnatý Zlatovka prostredná, Forsythia intermedia ´Golden times´, dekoratívny listom*	*ks*	*3,000*	*16,012*	*48,036*
11	*M*	*026510002650.S*	*Krík listnatý Vajgela kvetnatá, Weigela florida ´Eva Rathke´, dekoratívny listom*	*ks*	*2,000*	*7,651*	*15,302*
12	*M*	*026510002660.S*	*Krík listnatý Budleja Dávidova, Buddleja davidii ´Ille de France´ dekoratívny listom*	*ks*	*2,000*	*11,918*	*23,836*
13	*M*	*026510002670.S*	*Krík listnatý Vtáči zob vajcovitolistý, Vtáči zob vajcovitolistý, dekoratívny listom*	*ks*	*72,000*	*3,894*	*280,368*
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				1 567,761
14	K	338171212.S	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou do 2 m zabetónovaním do vopred vykopaných dier	ks	39,000	12,575	490,425
15	*M*	*553510029900.S*	*Stĺpik, výška 2,4 m, 60x60 mm, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém*	*ks*	*39,000*	*27,624*	*1 077,336*
	D	99	Presun hmôt HSV				104,598
16	K	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m	t	3,983	26,261	104,598
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 414,352
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				8 529,615
17	K	767652220.S	Montáž vrát otočných, osadených do oceľovej konštrukcie, s plochou nad 6 do 9 m2	ks	1,000	223,888	223,888
18	*M*	*553510011180.S*	*Bránka dvojkrídlová, šxv 4,0x1,8 m, úprava Zn+PVC, výplň jokel 25x25 mm, farba RAL*	*ks*	*1,000*	*1 867,075*	*1 867,075*
19	K	767652230.S	Montáž vrát otočných, osadených do oceľovej konštrukcie, s plochou nad 9 do 13 m2	ks	1,000	293,125	293,125
20	*M*	*553510011140.S*	*Bránka dvojkrídlová, šxv 6,0x1,8 m, úprava Zn+PVC, výplň jokel 25x25 mm, farba RAL*	*ks*	*1,000*	*2 702,105*	*2 702,105*
21	K	767911130.S	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	124,000	3,292	408,208
22	*M*	*313290000400.S*	*Pletivo poplastované pletené štvorhranné, oko 50 mm, drôt d 2,2 mm, vxl 1,75x25 m, bez napínacieho drôtu*	*bal*	*5,000*	*125,378*	*626,890*
23	K	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu	m	372,000	0,717	266,724
24	*M*	*156150000500.S*	*Drôt napínací poplastovaný D 2,9/50 m*	*ks*	*8,000*	*10,612*	*84,896*
25	*M*	*156150001900.S*	*Drôt viazací PVC (biely,zelený) 1,5/50 m*	*ks*	*4,000*	*7,538*	*30,152*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	*M*	*553510009300.S*	*Napínák PVC (biely, zelený) pre napínanie pletiva s napínacím drôtom*	*ks*	*6,000*	*2,203*	*13,218*
27	K	767914150.S	Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	m	97,500	1,665	162,338
28	*M*	*553510025000.S*	*Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 1,8x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli*	*ks*	*40,000*	*41,931*	*1 677,240*
29	*M*	*709250001110.S*	*Príchytky pre panelové oplotenie na stĺpik 60x60 mm poplastovaný na pozinkovanej oceli*	*ks*	*84,000*	*1,784*	*149,856*
30	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,397	60,202	23,900
	D	783	Nátery				884,737
31	K	783425151.S	Nátery kovových stĺpikov syntetické do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm	m	90,000	3,568	321,120
32	K	783903811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	169,560	3,324	563,617